

PRESUPUESTO INSATACIÓN PANEL SOLAR EN NUEVA FUNDACIÓN LOS ALBARES

Datos obtenidos del Presupuesto General de la Obra según Proyecto Visado:

-INSTALACIÓN COMPLETA DE PANEL SOLAR ACS

Instalación completa de paneles de energía solar para producción de agua caliente sanitaria. Totalmente instalado realizado mediante colector solar formado por panel plano para una superficie de captación de 2m², acumulación de 200L de capacidad, centralita electrónica para el control de energía, vaso de expansión, bomba de circulación, tuberías de cobre, contadores y valvulería necesaria. Incluso parte proporcional de pequeño material. Medido unidad instalada.

Instalación placa solar 1.00.....2.032,30 €